



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VUGD pārbaudēs biežāk konstatētās neatbilstības būvobjektos. Problēmas pie jaunu un esošu būvju nodošanas ekspluatācijā.

Dzintars Lagzdīņš, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks, tālr.67075881, e-pasts: dzintars.lagzdins@vugd.gov.lv

12.05.2017, Rīgā



Normatīvie akti

- Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums;
- Būvniecības likums;
- Ugunsdrošības noteikumi;
- Vispārīgie būvnoteikumi;
- Ēku būvnoteikumi;
- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un citi būvnormatīvi.



Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes

- VUGD amatpersonas ne retāk kā vienu reizi būvniecības laikā veic plānotās būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes.
- Vidēji gadā veic ~ 200 plānotās būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes.
- Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
 - tiek pieļauta smēķēšana ārpus speciāli iekārtotām vietām;
 - nav veikta nodarbināto instruēšana ugunsdrošības jomā;
 - būvobjekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības līdzekļiem;
 - nav ievērota ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība;
 - nav nodrošināti piebraucamie ceļi ugunsdzēsības tehnikai;
 - tiek ekspluatētas bojātas elektroiekārtas.
- Informācijas trūkums par uzsākto trešās grupas būvju būvniecību.



Būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes

- Pēc būvniecības pasūtītāja rakstiska pieprasījuma VUGD amatpersonas veic būvobjektu ugunsdrošības pārbaudes un izsniedz atzinumus par to atbilstību ugunsdrošības prasībām.
- Vidēji gadā izsniedz ~ 400 atzinumus.
- Pārbaudes laikā tiek pārbaudīti atsevišķi ugunsdrošības risinājumi un būvprojekta dokumentācija.
- Vismaz 16% gadījumu VUGD amatpersonas konstatē ugunsdrošības prasību pārkāpumus un būvobjektu ekspluatācijā nodot nevar.



Raksturīgākās nepilnības projektēšanā

- Būvprojektā nav paredzēti normatīvajos aktos noteiktie ugunsdrošības risinājumi.
- Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP) nav izstrādāts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Nepareizi tiek noteikts būves lietošanas veids, ugunsnoturības pakāpe.
- Tiek projektēts nepietiekams evakuācijas izeju skaits vai neatbilstošs evakuācijas ceļu garums.
- Atkāpju saskaņošana netiek veikta projektēšanas laikā.
- Visos gadījumos izsniegtās ekspertīzes par UPP ir pozitīvas, kaut gan 20% gadījumu UPP neatbilst normatīvo aktu prasībām.



Raksturīgākās nepilnības būvniecības procesā

- Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu pirms pabeigti būvdarbi, tai skaitā, ugunsdrošības tehniskie risinājumi.
- Būvniecības pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz iesniegumu VUGD par atzinuma izsniegšanu īsi pirms būves nodošanas ekspluatācijā noteiktā termiņa.
- Problēmas ar būvobjektiem, kuru būvniecībai ir piesaistīts fondu finansējums.



Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi būvobjektos

- Būvdarbi nav veikti saskaņā ar izstrādāto būvprojektu.
- Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas nav aizpildītas ar atbilstošiem būvizstrādājumiem.
- Nepareizi tiek izbūvēti ugunsdrošie vārsti sienās un pārsegumos.
- Dūmaizsargātām un ugunsaisargātām kāpņu telpām pagrabstāvā vai cokola stāvā nav izbūvēta ugunsdrošības priekštelpa.
- No katras kāpņu telpas nav ierīkota izeja uz jumtu.



Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi būvobjektos

- Nav ierīkots jumta nožogojums.
- Veicot ēkas siltināšanu ar degtspējīgu siltumizolācijas materiālu, nav ierīkotas ugunsdrošās atdalošās joslas.
- Neatbilstoša ailu (logu, kas atrodas leņķī pret diviem ugunsdrošības nodalījumiem) ugunsizturība.
- Neatbilstoša koka būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcija.
- Ugunsdzēsības hidrantu izvietojums neatbilst normatīvo aktu prasībām.
- Nav apzīmētas ugunsdzēsības piebrauktuves.



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Paldies par uzmanību

Dzintars Lagzdīņš, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks,
tālr.67075881, e-pasts: dzintars.lagzdins@vugd.gov.lv

12.05.2017, Rīgā